

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУЗ СО «СПНД»

\_\_\_\_\_ А.К. Богданов

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

На ремонт крыльца запасного выхода (доступная среда)  
ГБУЗ СО «Самарский психоневрологический диспансер» по адресу: Волжский пр.43

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
<b>Ремонт крыльца</b>			
1	Демонтаж стяжки толщиной 5 см	м <sup>2</sup>	3,00
2	Демонтаж ограждения крыльца	т	0,08
3	Демонтаж бетонных ступенек 30x15	шт	5
4	Демонтаж основания крыльца(кирпичная кладка)	м <sup>3</sup>	3,8
5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных под фундамент	м <sup>3</sup>	2,7
6	Устройство гидроизоляции под фундамент	м <sup>2</sup>	6,2
7	Устройство опалубки, заливка бетона с армированием	м <sup>3</sup>	2,7
8	Устройство гидроизоляции	м <sup>2</sup>	4,5
9	Устройство основания крыльца (кирпичная кладка)	м <sup>3</sup>	3,8
10	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных	м <sup>2</sup>	4,8
11	Устройство тротуарной плитки толщ. 3см.	м <sup>2</sup>	3,0
12	Устройство тротуарной плитки толщ. 3см. на ступени	м <sup>2</sup>	3,37
13	Изготовление ферм под каркас кровли с грунтовкой за 2 раза	т	0,2
14	Монтаж опор (профильная труба р-р 70x70 длина 3.5м)	шт	4
15	Монтаж ферм	т	0,2
16	Монтаж крыши из монолитного поликарбоната толщиной 6мм ( цена за 1м2 с комплектующими составляет 1500 руб.)	м <sup>2</sup>	6,4
17	Устройство примыкания к крыше	м	3,1
18	Устройство поручней из стали на лестнице и ограждение крыльца	т	0,08
19	Окраска опор, ферм, поручней атмосферостойкой краской	т	0,43

Составил: техник

Подорванов А.В.

